

Legende

Vegetation

- Baum Bestand
- Baum Planung
- Baum Bestand -> Rodung
- flächige Pflanzung (Bodendecker)
- Carpinus Hecke (Bestand)
- Naturwiese/ Blumenwiese
- Stauden

Beläge

- Hauptweg: Asphalt mit Splitteinstreu
  Einfassung Tiefbord 10/30/100
  2,5 cm Asphalt Deckschicht AC 5 DL B 70/100
  8 cm Asphalt Tragschicht AC 22 TN 70/100
  20 cm Schottertragschicht 0/45
- Platzfläche: Plattenbelag
  Einfassung Stahlband 6/150
  8 cm Betonplatten
  4 cm Splitt 0/5
  20 cm Schottertragschicht 0/45
- Nebenwege: Wassergeb. Wegedecke
  Einfassung Stahlband 6/150
  4 cm Deckschicht 0/11
  9 cm Dynamische Schicht 0/16
  15 cm Schottertragschicht 0/32

Ausstattung/ Einbauten

- Denkmal/ Grabstein
- Steinquader, Sitzquader
- 112,31 (B) Höhe Bestandsgelände
- 112,14 Höhe Entwurf/ Planung

Hinweistext:
Maße sind am Bau durch Aufmaß zu nehmen. Alle Höhen- und Maßangaben sind vom Auftragnehmer vor der Ausführung eigenverantwortlich zu überprüfen. Unstimmigkeiten oder Abweichungen sowie Bedenken sind vor der Ausführung unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen.
Der Auftragnehmer hat sich über die genaue Lage aller Ver- und Entsorgungsleitungen zu informieren.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Stand: 22.11.2021

Stadt Karlsruhe
Gartenbauamt

Lammstraße 7a
76133 Karlsruhe

Abteilung Planung

Nordfriedhof Neureut - Umgestaltung
Ausführungsplan
Neureut

BAUFREI

Maßstab	Projektnr./ Planr.	Datum
1:250	P 2608	22.11.2021
Gezeichnet: Widmann	Abteilung TAM FR NUE BPT	Anmerkung
Sachbearbeitung: Widmann	Abteilungsleitung Planung	

G:\GBA_PL\Projekte\26_Neureut\Projekte\Nordfriedhof Neureut\04_CAD\Ap\Ausführungsplanung\211026_Nordfriedhof_Ausführungsplan 250 baufrei.dwg